

Wasserwerk der Korporation
Pfäffikon / SZ

Grundwasserpumpwerk *Seefeld*



Projektierung / Realisierung

Drei Unterwasserpumpen mit Förderleistungen von
3'000 l/Minute
3'800 l/Minute
6'000 l/Minute

Druckstoss-Dämpfungsanlage mit Kesselvolumen von 1,5 m³; UV-Entkeimungsanlage mit Durchsatz von 6'400 l/Minute

Vollautomatische Betriebsführung; Edelstahl-Verrohrung bis NW 300 mm

Realisierung 2001 / 2002

Bausumme CHF 400'000.—

