



### Projektierung / Realisierung

Ersatzbau für das bestehende Reservoir mit Qualitätssicherung und verfahrenstechnische Einbindung in die automatische Betriebsführung

Zwei Wasserkammern mit insgesamt 300 m<sup>3</sup> Inhalt; Baugrubensicherung mit Vernagelung und Spritzbeton; Edelstahlverrohrung NW 200; Vollautomatische Betriebsführung

Realisierung 2014 / 2015

Bausumme CHF 1,3 Mio

