

## Kirchbüntstrasse / Obere Kirchbüntstrasse Grabs Strassen- und Werkleitungsbauten

### Bauherrschaft

Politische Gemeinde Grabs  
Tiefbau

### Projekt

Erneuerung Schmutz- und  
Meteorwasser- Kanalisation  
*Kirchbüntstrasse*  
*Obere Kirchbüntstrasse*  
Grabs

### Bausumme

CHF 335'000.—

### Realisierung

2019/2020

### Technische Daten

Centub Röhre  
PP 500: 130 m  
PP DN 160: 130 m  
PP DN 315: 70 m

### Dienstleistungen

- Projektierung
- Realisierung

### Kurzbeschreibung

Erneuerung der Meteorwasser-  
Kanalisation mit Umleitung von  
Gewässer mittels provisorischer  
Wasserhaltung  
(Trockenwetteranfall von 60 l / sec.)

